PRESSEMEDDELELSE

PRESSEMEDDELELSE – Gamle hospitalsbygninger skilles ad til genbrug

Pressemeddelelse · Sundhed og socialvæsen



Tagsten fra de to bygninger, som skal rives ned, tages ned fra taget én for én, så de kan genbruges Foto: Foto: Helle Brandstrup Larsen

Regionshospitalet Randers fjerner lige nu to bygninger for at give plads til det nye Vita-byggeri. En stor del af materialerne fra de gamle huse kan bruges igen.

På Regionshospitalet Randers er nedrivningen af to bygninger på i alt 6.230 m2 i fuld gang, så der bliver plads til Vita – et moderne hospitalsbyggeri på 22.500 m2.

Før bygningerne kan rives ned, bliver de skilt ad stykke for stykke. Alene fra tagene er der pillet 60.000 røde teglsten ned, én for én, som nu kan lægges på andre huse. Listen over materialer, der kan bruges igen, er lang: 133 branddøre, 43 porcelænsvaske, 33 loftslamper og to højdemålere er blot nogle af dem. Nedrivningsfirmaet Kingo opbevarer materialerne og sælger dem videre.

Flere ting har allerede fundet nye ejere. Et dialyseanlæg fra hospitalet skal fremover behandle patienter i Letland, og en række store kampesten fra fundamentet under en af bygningerne er ved at blive solgt.

– Som hospital har vi et ansvar for at passe på ressourcerne, også når vi river ned. Det er derfor vigtigt for os og en prioriteret indsats, at så mange som muligt af materialerne fra de gamle bygninger bliver håndteret, så de kan genbruges eller genanvendes andre steder, siger sundheds- og hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Genbrugt eller genanvendt

Nogle materialer kan genbruges, som de er, for eksempel teglstenene. Andre bliver genanvendt i en ny form. Glas fra ødelagte vinduer bliver smeltet om til nyt glas, og beton bliver knust, så den kan bruges i for eksempel nye veje.

– Det er en stor og omfattende opgave at skille to hospitalsbygninger ad på den her måde, og det tager længere tid end bare at rive dem ned. Til gengæld betyder det, at en stor del af materialerne enten bliver genbrugt eller genanvendt, siger Jonas Lund Sølberg, byggeleder hos 5E Byg, som er totalentreprenør på Vita.

Ingen bulldozer men detaljearbejde

Forestiller man sig en bulldozer, der kører ind i bygningerne, må man tro om igen. Nedrivningen kræver nøje planlægning og detaljearbejde for at leve op til kravene til miljø og sikkerhed.

Først bliver alt inde i bygningerne fjernet: inventar, stikkontakter, radiatorer, døre, fodlister og den slags. Derefter bliver vinduer og tagsten taget ned, så skånsomt at en stor del kan bruges igen. Til sidst rives mure, tagkonstruktion, sokkel og kælder ned.

Undervejs bliver bygningerne miljøsaneret. Farlige stoffer som asbest, tungmetaller og PCB skal skilles fra resten af materialerne, så de kan håndteres forsvarligt. Blandt andet er væggene malet med maling, der indeholder bly og PCB. Stofferne udgør ikke en risiko, så længe malingen sidder på væggene, men den skal fjernes, før væggene kan rives ned.

– Vi lukker det farlige materiale inde, så det ikke kan spredes, mens vi håndterer det. Væggene sandblæser vi for at få al maling fjernet og opsamlet, så det kan afleveres som miljøfarligt affald. Det kræver fuldt beskyttelsesudstyr at udføre den opgave, og der kommer flere andre opgaver, hvor vi skal tage hånd om farligt byggemateriale, forklarer Jonas Lund

Sølberg.

Den indvendige rydning og sanering er ved at være færdig, og vinduer, døre og teglsten er taget ned. Nedrivningen forventes afsluttet i begyndelsen af 2027.

Læs mere om Vita-byggeriet her: Vi bygger – Vita – Fagperson – Regionshospitalet Randers

Videoen i linket kan tilsendes.

For yderligere information:

Janni Lundager, Regionshospitalet Randers, 20 52 13 70, janlua@rm.dk

KILDE / LOGO: Regionshospitalet Randers. FOTO: Helle Brandstrup Larsen.

Online: https://pressemeddelelse.dk/pressemeddelelser/pressemeddelelse-gamle-hospitalsbygninger-skilles-ad-til-genbrug/

Pressemeddelelsen er videreformidlet af Pressemeddelelse.dk. Pressemeddelelse.dk er ikke ansvarlig for indholdet. Spørgsmål til indholdet rettes til Regionshospitalet Randers.